

## **ACLARACIÓN CON CONSULTA N°3**

### **Licitación Pública N° 05/2022**

Obra: “Readecuación y Ampliación del Sistema de Desagües Cloacales” de Intendente Alvear.

Consultas realizadas por la empresa: **IACO CONSTRUCCIONES S.A.** (Nota 021/23 A.P.A.)

#### **CONSULTA:**

El pliego en el ítem 6.6 y 7.7 Compuerta Stop Log indica “Serán de aluminio”. El plano N°46 TREN DE PRETRATAMIENTO EQUIPAMIENTO indica que las recatas para dichas compuertas serán de acero al carbono.

Solicitamos se confirme el material con el que deben construirse las compuertas y las recatas.

#### **RESPUESTA:**

Las compuertas stop log y recatas deberán ser de aluminio según las especificaciones del Pliego, PARTE B: CONSIDERACIONES PARTICULARES.

Santa Rosa, 18 de Enero de 2023.