

Obra : Terminación de las Obras en Realicó

Detalles

Esta obra tiene por objeto la terminación del Sistema de Desagües Cloacales, ya que una parte del mismo está ejecutado.

La misma traerá como beneficios: 1.639 conexiones domiciliarias y 1.886 conexiones intradomiciliarias; reparación de 1.642 m² de veredas y 4.000 m² de pavimento; construcción de las redes colectoras y colectores en una longitud de 21.058 metros; construcción de cuatro (4) estaciones de bombeo; construcción de la cañería de impulsión de PVC – clase 6 – en una longitud de 1060 metros; planta de tratamiento y vuelco final, con la implantación de eucaliptus para evapotranspirar los líquidos tratados; y la ejecución de líneas de media y baja tensión y subestaciones transformadoras para proveer de energía eléctrica a las Estaciones Elevadoras y a de Tratamiento de los efluentes cloacales.-